

Dunaharaszti Város Önkormányzata
Összegezése az ajánlatok elbírálásáról
„Útfenntartás 2016”

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)*

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Hivatalos név: Dunaharaszti Város Önkormányzata | |
| Postai cím: Fő út 152. | |
| Város: Dunaharaszti | Postai irányítószám: 2330 |

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Útfenntartás, amely fenntartása magában foglal síkosságmentesítést; a síkosságmentesítés fizikai létszámának készenléti díját, a munkagépek üzemi hőfokon tartását; hótolást; hóelszállítást; útfenntartás állandó, alkalmazotti kiadását (1 fő útellenőr, gépjármű, telefon, ügyfélszolgálat); szilárd burkolatú utak kátyúzását szélvágással; ingatlanhoz nem csatlakozó járdák tisztítását, hó eltakarítását, síkosság mentesítését; burkolat tisztítást kézi erővel; földutak portalanítását locsolással; földpatkák fenntartását; kiszoruló anyag elszállítását; nemesített padka (murva) építését; földutak anyaggal történő javítását; földkárok rendezését és tisztítását; KRESZ tábla kihelyezését oszloppal; KRESZ táblák helyreállítását; burkolati jelek felfestését; közúti úrszelvénybe eső növényzet eltávolítását; útfelület söprését önjáró, vízpermetes takarító géppel; kézi és gépi kaszálást; magas padkák nyesését; földutak gréderezését; repedésjavítást (aszfalt burkolaton); földutak stabilizációját, javítását, inert zúzával; kézi és gépi terítéssel, hengeres tömítéssel; stabilizált felület javítását mart aszfalt terítéssel, hengeres tömítéssel; gépköltséget egyéb feladatra; NZ 5/11 zúzottkő szórását, gumi és vashengeres tömítését, bitumen emulzió permetezését, NZ 5/11 zúzottkő újbóli szórását, hengeres tömítését; kiemelt, vagy süllyesztett szegélykő rakását betongerendába; aszfalt kötőréteg bedolgozását AC-11 jelű aszfaltból; aszfalt kopóréteg bedolgozását; aszfaltburkolat marását javításoknál; CKT alapstabilizáció készítését földutaknál; aszfalt textília beépítését repedés javításához; kátyús felületre emulzió szórását javítási munkák végzése előtt; kerti szegély kialakítását, javítását; viacolor burkolat kialakítását (6cm viacolor, 3 cm ágyazat, 15 cm CKT); sérült útszegély bontását; kapubeajtók javítását; aszfalt és betonburkolat vágását és bontását; DN 160-as út alatti csapadékvíz elvezető csatorna rekonstrukcióját; DN 200-as út alatti csapadékvíz elvezető csatorna rekonstrukcióját; vasbeton fordítóakna rekonstrukcióját; DN 250-es út alatti csapadékvíz elvezető csatorna rekonstrukcióját; tisztítódombok rekonstrukcióját; mart aszfaltos utak javítását önkormányzat által biztosított anyagból.

II.2) A közbeszerzés mennyisége

| II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----|
| A feladatok megnevezése | Mértékegység | Becsült éves mennyiség | |
| Útfenntartás állandó, alkalmazotti kiadása (1 fő útellenőr, gépjármű, telefon, ügyfélszolgálat) | hónap | | 12 |
| Síkosságmentesítés fizikai létszámának készenléti díja, munkagépek üzemi hőfokon tartása. | alkalom | | 10 |
| Szilárd burkolatú utak kátyúzása szélvágással | t | | 140 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------|
| Síkosságmentesítés | szórt km/alk. | 100×8 | 800 |
| Hótolás | toolt km/alk. | 100×10 | 1000 |
| Hóelszállítás | m ³ | | 300 |
| Ingatlanhoz nem csatlakozó járdák tisztítása, hó eltakarítása, síkosság mentesítése | óra | | 1500 |
| Burkolat tisztítás kézi erővel | 1 m ² | | 70 |
| Földutak portalanítása locsolással | km | 15×10 | 150 |
| Földpadkák fenntartása | m ³ | | 1000 |
| Kiszoruló anyag elszállítása | m ³ | | 1000 |
| Nemesített padka (murva) építése | m ³ | | 300 |
| Földutak anyaggal történő javítása | m ³ | | 1100 |
| Földárók rendezés, tisztítás | fm | | 2 800 |
| KRESZ tábla kihelyezése oszloppal | db | | 90 |
| KRESZ táblák helyreállítása | db | | 90 |
| Burkolati jelek felfestése | m ² | | 300 |
| Közúti űrszelvénybe eső növényzet eltávolítása | m ³ | | 300 |
| Útfelület söprése önjáró, vízpermetes takarító géppel | söpört m ² /alk. | [100 000 ×10] | 1 000 000 |
| Kézi és gépi kaszálás | kaszálás m ² /alk. | [20 000 ×3] | 60 000 |
| Magas padkák nyesése | m ³ | | 3 000 |
| Földutak gréderezése | m ³ | | 9 500 |
| Repedésjavítás (aszfalt burkolaton) | fm | | 12 000 |
| Gépköltség egyéb feladatra | óra | | 10 |
| Földutak stabilizációja, javítása inert zúzalékkal, kézi és gépi terítéssel, hengeres tömörítéssel | m ³ | | 50 |
| Stabilizált felület javítása mart aszfalt terítéssel, hengeres tömörítéssel | m ³ | | 100 |
| NZ 5/11 zúzottkő szórása, gumi és vashengeres tömörítése. Bitumen emulzió permetezése, NZ 5/11 zúzottkő újbóli szórása, hengeres tömörítése | m ² | | 2000 |
| Kiemelt, vagy süllyesztett szegélykő rakása betongerendába | fm | | 50 |

