

**Összegezés az ajánlatok elbírálásáról**  
**„Dunaharaszti város csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása”**

**1. Az ajánlatkérő neve és címe:**  
 Dunaharaszti Város Önkormányzata  
 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.

**2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:**  
 „Dunaharaszti város csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása”

**Mennyisége:**

	Feladat megnevezése	Mértékegység/alkalom	Becsült éves mennyiség
1.	<u>Csapadékvíz-elvezetés</u> <u>üzemeltetés</u>		
1.1.	A csapadékvíz-elvezető rendszerek befogadóinak rendezése a csapadékvíz betorkollások környékén: R/S/D, Holtágak, DTCS Cserjeirtás, nádvágás, iszap-és hordalék kitermelése	2	300 m <sup>3</sup>
1.2.	Zárt csatornák tisztítása	3	4000 fm
1.3.	Zárt csatornák tisztító forduló és bukóaknák tisztítása	3	150 db
1.4.	Dózsa György úti aluljáróban lévő zsompszivattyú üzemeltetése rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti beállítása, javítások elvégzése	folyamatos	folyamatos db
1.5.	Tompá Mihály u.-Domb utca kereszteződésében lévő zsompszivattyú üzemeltetése rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti beállítása, javítások elvégzése	folyamatos	folyamatos db
1.6.	Víznyelőaknák tisztítása kézi és gépi tisztítás	5	844 db
1.7.	Víznyelőaknák bekötéseik tisztítása kézi és gépi tisztítás	3	844 fm
1.8.	Rácsos folyókák tisztítása kézi és gépi tisztítás	5	150 fm
1.9.	Rácsos folyókák bekötéseik tisztítása kézi és gépi tisztítás	3	25 fm
1.10.	Az A-3, A-3-7 belvízcsatornák / A városi felszíni csapadékvíz-elvezető rendszerek befogadóinak víz alóli iszap-és hordalék kitermelése, kitermelt anyag	1	1400 m <sup>3</sup>

	deponálása		
1.11.	Az A-3, A-3-7 belvízcsatornák nedvesített medrének növénymentesítése víz alóli kitermelés	2	500 m <sup>3</sup>
1.12.	Az A-3 és A-3-7 belvízcsatornák medrében a lefolyást és a fenntartási munkákat akadályozó fák, cserjék, kivágása, tuskó mentesítése a vegetációs időn kívüli időpontban	2	1000 m <sup>2</sup>
1.13.	Az A-3 és A-3-7 belvízcsatornák mederszelvény kaszálása	5	51300 m <sup>2</sup>
1.14.	Az A-3 és A-3-7 belvízcsatornák fenntartási sávjának kaszálása	5	28500 m <sup>2</sup>
1.15.	Az A-3 és A-3-7 belvízcsatornák fenntartási sávjának karbantartása gréderezés, felület javítása, tömörítése	5	3400 m <sup>2</sup>
1.16.	az A-3 és A-3-7 belvízcsatornák utak alatti átvezetéseinek tisztítása (51. út, Jedlik-Határ út, Némedi út) víz alóli iszap-és hordalékkitermelés, kitermelt anyag deponálása	1	500 m <sup>3</sup>
1.17.	Mobil belvízszivattyú szükség szerinti üzembe helyezése	3	3 alkalom
1.18.	Felszíni vízelvezető rendszerek burkolt árkok és átereszek rendszeres tisztítása, hordalék és iszap kitermelése	1	5000 fm
1.19.	Homokfogó műtárgyak tisztítása vasbeton fedlapok gépi kiemelése, lerakódott hordalék kitermelése, vasbeton fedlapok visszahelyezése	3	20 db
1.20.	Befogadók torkolati műtárgyainak javítása a megrongálódott vb. műtárgy elbontása, új műtárgy elkészítése helyszíni monolit betonozással, a beton utókezelése	1	3 db
1.21.	Megrongálódott áteresz műtárgyak elbontása, újjáépítése, szükség szerint helyszíni monolit betonozással, a a beton utókezelése		100 fm
1.22.	Megrongálódott átereszek cseréje, szükség szerint védőbetonozással		50 fm

1.23.	Megrongálódott burkolt árkok javítása elbontása, újjáépítése előregyártott meder, vagy gyephézagos burkolólapokkal, szükség szerint helyszíni monolit betonozással, a beton utókezelése		300 fm
1.24.	Megrongálódott, vagy hiányzó víznyelőrácsok cseréje szükség szerint a víznyelőaknáknak helyreállítása helyszíni monolit betonozással, a beton utókezelése		30 db
1.25.	Megrongálódott, vagy hiányzó előregyártott szabványos rácsos folyókák cseréje szükség szerint a folyókaelemek helyreállítása előregyártott elemekből		50 fm
1.26.	Megrongálódott, vagy hiányzó egyedi rácsos folyókák cseréje szükség szerint a folyókaelemek helyreállítása helyszíni monolit betonozással, a beton utókezelése		20 fm
1.27.	Meglévő földmedrű árkok profilírozása a felhalmozódott hordalék gépi és/vagy kézi kitermelése, a csapadékvíz biztonságos lefolyásának biztosítására		100 m <sup>3</sup>
1.28.	Földmedrű árkok készítése		800 fm
1.29.	Csapadékvíz-szippantás /keret/ Esetleges pince, vagy épületelőntéseknél a befolyt csapadékvíz elszállítása a szennyvíztisztítóba.		60 m <sup>3</sup>
1.30.	Rendkívüli csapadékhullás esetén 24 órás ügyelet biztosítása, szükséges intézkedések azonnali megtétele, kapcsolattartás a hatóságokkal, szolgáltatókkal stb.		3 alkalom
1.31.	Csapadékvíz-elöntés okozta kárra vonatkozó biztosítás megkötése		1 db
2.1.	csatlakozó, tisztító és egyéb vb. akna feltárása		4 db
2.2.	csatlakozó, tisztító és egyéb vb. akna felújítása/átépítése/helyreállítása		40 db
2.3.	hordalékfogó akna felújítása/átépítése/helyreállítása		5 db
2.4.	bekötés a befogadóba DN 300 KGPVC		50 fm
2.5.	Szivárogtató kút felújítása/átépítése/helyreállítása		2 db

